

SOB Bahnhof, 8807 Freienbach



Zeitraum 2011 - 2014
Projektgrösse ca. CHF 6.8 Mio.

Auftraggeber Schweizerische Südostbahn AG, Gemeinde Freienbach
Planer HTB AG, Pfäffikon SZ

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung,
Feldaufnahmen, Vorprojekt,
Auflageprojekt und
Kostenvoranschlag Statische
Berechnungen
Stahlbetonkonstruktionen,
Koordination Leitungsprojekte der
Werke, Devisierung, Ausschreibung
und Offertvergleich,
Ausführungsprojekt, Örtliche
Bauleitung, Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBSCHRIEB

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine notwendige Verbesserung im Sinne des behindertengerechten Bauens nach Behindertengleichstellungsgesetz. Die Perronkanten Gleis 1 & 2 wurden neu 55 cm über der Schienenoberkante erstellt, damit diese behindertengerecht sind. Zusätzlich erfolgte eine Oberbauerneuerung Gleise 1 & 2 inkl. Gleisentwässerung und ein behindertengerechter Neubau der Zugänge zur Unterführung bzw. Perronanlage mittels Rampen inkl. neuem Dach. Die Baugrubensicherung erfolgte jeweils mittels Rühlwänden. Auch wurde das Perrondach neu gebaut bzw. saniert.