

Werkleitungerschliessung Huserain, Vitznau



Zeitraum Frühling 2016
Projektgrösse CHF 0.15 Mio.

Auftraggeber Einwohnergemeinde Vitznau

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vorprojekt, Kostenschätzung,
Koordination Werke, Bauprojekt mit
Kostenvoranschlag, Kostenteiler,
Devisierung, Ausschreibung,
Offertvergleich, Ausführungsprojekt,
örtliche Bauleitung, Ausmass,
Abrechnung, Kostenkontrolle

PROJEKTBE SCHRIEB

Erstellung des Trennsystems (Schmutz- / Meteorabwasser) und neue
Wasserleitung im Gebiet Huserain. Der Projektperimeter betrug rund 100
m in steilem Gelände und in Vorgärten. Die verlegten Rohrdurchmesser
weisen Abmessungen zwischen 160 bis 250 mm auf. Vorgängig wurde mit
sämtlichen Anstössern Kontakt aufgenommen und die Trennung der
Liegenschaftsentwässerungen besprochen. Die Bauarbeiten mussten in
engen Platzverhältnissen und schwierigem Gelände ausgeführt werden