

## Breitenstrasse West, Altendorf



Zeitraum 2019 - 2020  
Projektgrösse ca. 1.1. Mio.

Auftraggeber Gemeinde Altendorf

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Umfassende Grundlagenbeschaffung  
Abklärungen mit Behörden,  
Baubewilligungsverfahren  
Hydraulische Berechnungen  
Devisierung, Ausschreibung  
Ausführungsprojekt  
Örtliche Bauleitung  
Ausmass und Abrechnung

### PROJEKT BESCHRIEB

Die Breitenstrasse West in Altendorf wurde auf einer Länge von 210 m saniert.  
In diesem Zusammenhang wurde die bestehende Kanalisation vom Mischsystem auf ein Trennsystem gewechselt. Dies bedingte die Erstellung einer neuen Meteorwasserleitung von rund 210m, wovon im Kreuzungsbereich Tschouppisstrasse 36m als Düker ausgeführt wurden. Desweiteren wurden für die Wasserversorgung Altendorf und Lachen neue Hauptleitungen erstellt.  
Die bestehenden Elektroleitungen wurden durch einen neuen Leitungsblock ergänzt. Mit den Belagsarbeiten wurde die Oberfläche des bestehenden Bachdurchlasses neu abgedichtet.