

Sanierung Sennhofweg/Hanflandstrasse, Zollikon



Zeitraum März bis Juni 2020
Projektgrösse ca. 0.5 Mio.

Auftraggeber Werke am Zürichsee

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Bauprojekt
Submission
Ausführungsprojekt
Örtliche Bauleitung
Abnahme und Inbetriebnahme
Bauwerk

PROJEKTBESCHRIEB

Im Zeitraum von anfangs März 2020 bis mitte Juni 2020 wurden der EW-Kabelblock und die Wasserleitung in der Hanflandstrasse und im Sennhofweg erneuert. Die Wasserleitung wurde in der Hanflandstrasse auf einer Länge von ca. 115 m durch ein PE-Rohr NW 160 mm ersetzt. Zusätzlich wurden zwei neue Hydranten gesetzt. Der EW-Kabelblock wurde auf einer Länge von ca. 400 m erneuert. Im Bereich des Wehrenbachs wurden die sechs EW-Leerrohre auf einer Länge von 60 m mittels einer Spülbohrung eingezogen. Zudem wurde die Beleuchtung entlang der Hanflandstrasse und des Sennhofweges erneuert.