

Kanalverlegung Rumlikon



Zeitraum 2013 - 2014
Projektgrösse CHF 150'000

Auftraggeber Gemeinderat Russikon

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Bauprojekt 2013
Ausführungsprojekt 2014
Bauleitung 2014
Realisierung 2014

PROJEKTBSCHRIEB

Im Baugebiet Geeren sind 21 Wohneinheiten geplant. Für den Abtransport des anfallenden Meteorwassers wurde im Auftrag der Gemeinde Russikon ein 80 m langes Leitungsstück mit Nennweite 250 mm in der Kantonsstrasse neu erstellt und an den eingedolten Rumliker Dorfbach angeschlossen. Zur Ausführung der Groberschliessungsmassnahmen gehörte auch die Koordination mit dem Tiefbauamt, dem AWEL und der Postauto Schweiz AG.