


Ersatzbau Bootshaus, Freienbach



Zeitraum 2022 - 2023
Projektgrösse ca. 0.6 Mio. CHF

Auftraggeber Privat
Planer Geoinfra Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung Pfähle, Wasser-, Beton- & Holzbauarbeiten

Statik Tragstruktur

Ausschreibung

Gesamtleitung

PROJEKTBE SCHRIEB

Es wird ein neues Bootshaus in Holzbauweise geplant, welches das alte schadhafte Bootshaus in Betonbauweise ersetzt. Dazu musste die Fundation im Wasser ertüchtigt werden. Darauf wurde teilweise eine Stahlkonstruktion für Steg und Bootsanlage sowie eine Betonkonstruktion als Abschluss gegen das Erdreich und Basis für den Holzbau erstellt. Der Holzbau umfasste eine Riegelkonstruktion mit einer edlen Accoya-Verkleidung.