

Grabenlose Kanalsanierung in der Stadt Wil: Ein Erfolgsprojekt mit Schlauchlining





Zeitraum Projektgrösse Oktober 2024 ca. 250 m

Eiprofil, Mischabwasserkanal

Auftraggeber Planer Stadt Wil SBU AG Pascal Städler

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung, Submission. Bauleitung

PROJEKTBESCHRIEB

In der Stadt Wil wurden erfolgreich vier Grosskanäle mit Schlauchlining saniert. Die Kanäle, im Eiprofil von DN 1000/1500 und einer Gesamtlänge von etwa 250 Metern, wurden in zwei Etappen instandgesetzt, um den langfristigen Werterhalt zu sichern. Dabei betrug das Linergewicht pro Etappe rund 12 Tonnen.

Um den Einbau der Liner zu ermöglichen, war es notwendig, den Schachtkonus durch den Baumeister zu entfernen und die Umgebung entsprechend anzupassen.

Ein herzliches Dankeschön an die Stadt Wil für das Vertrauen in unsere Expertise und die Möglichkeit, an diesem spannenden Projekt mitwirken zu dürfen!